أو جاي ديزاين الهندسية
OJ Design Engineering

المادة الرابعة

المواصفات الفنية

عقد تنفيذ عمارة سكنية (تسليم مفتاح) — الملحق الفني لأعمال المشروع بجميع بنودها وموادها.

محتويات البند

٠١ الخرسانة
٠٢ المباني
٠٣ الحديد
٠٤ العزل
٠٥ الأخشاب ومواد أخرى
٠٦ الدفان
٠٧ البنود العامة
٠٨ الأدوار المتكررة والملحق

المدينة	الحي	مساحة الأرض	نوع المشروع
جدة	حي الزهراء	640 م²	تسليم مفتاح

الطرف الأول (المنفذ)
شركة أو جاي ديزاين الهندسية

الطرف الثاني (صاحب العمل)
شركة هشام ابوبكر السويني للمقاولات

المادة الرابعة – المواصفات الفنية

فيما يلي المواصفات الفنية للأعمال بالمشروع، ويُفضّلها ملحق المواصفات (ملحق 2). وعند تنفيذ أي أعمال لم يتم ذكرها تُنفذ طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصنعة، وبما لا يقل عن مستوى المواصفات المذكورة في هذا العقد.

٠١ الخرسانة

الخرسانة المستخدمة للصب خرسانة جاهزة طبقاً للمواصفات القياسية، وتكون مواصفاتها كالتالي:

الخرسانة العادية (النظافة أسفل القواعد)	بعيار 15 MPa
الخرسانة المسلحة للأعمال تحت مستوى أرضية الدور الأرضي (القواعد والرقاب والميدات والشدادات)	خرسانة مقاومة للأملاح بعيار 30 MPa
الخرسانة المسلحة للأعمال فوق مستوى أرضية الدور الأرضي	خرسانة عادية بعيار 30 MPa
الأسقف والكرانيش والسترات	بعيار 25 MPa

٠٢ المباني

الحوائط الخارجية	بلوك بركاني معزول أبيض (معتمد من شركة الكهرباء)
الحوائط الداخلية	بلوك أحمر عادي
المونة	300 كجم إسمنت لكل متر مكعب، وفواصل بسماكة 10 مم، وزوايا ربط كل 3 مداميك، ورش المباني لمدة 5 أيام

٠٣ الحديد

حديد التسليح	حديد سابك أو الراجحي أو اتفاق، أو ما يعادله في الجودة بموافقة الطرف الثاني الكتابية

٠٤ العزل

عزل القواعد والخزانات	طبقة برايمر + طبقتا رولات بيتومين
عزل الرقاب والميدات والشدادات	طبقتا بيتومين سائل قبل الدفان

٠٥ الأخشاب ومواد أخرى

الأخشاب	جميع الأخشاب المستخدمة يجب أن تكون بحالة جيدة ونظيفة، مع مراعاة تنظيفها عند إعادة الاستخدام، وترحيل أي أخشاب لا تراها الجهة المشرفة مناسبة
الأسطح	الهزازات والمراوح لجميع الأسطح
مكافحة الحشرات	المبيد الحشري
العزل الأرضي	نايلون تحت أي طبقة ملامسة للأرض

٠٦ الدفان

يكون الدفان على طبقات لا تتعدى سماكة 25 سم، على أن يتم عمل اختبار الدمك بعد الانتهاء وقبل صب الأرضية.

٠٧ البنود العامة

البند	المواصفة
شهادة الإشغال	استخراج شهادة الإشغال ورسومها على الطرف الأول
رخصة البناء والموافقات	استخراج رخصة البناء وجميع الموافقات الحكومية ورسومها على الطرف الأول
التأمين	تأمين جميع أخطار المقاولين طوال التنفيذ + تأمين العيوب الخفية لمدة 10 سنوات

البند	المواصفة
الاستشاري	تعيين استشاري للإشراف ورفع التقارير لنظام بلدي، وأتعابه على الطرف الأول
المخططات	تسليم مخططات As-Built
عدادات الكهرباء	عداد مستقل لكل شقة بملحقاته
عدادات المياه	عداد مياه مستقل لكل شقة
الغاز	تمديدات غاز لجميع الشقق، ويُحدد نوعه باتفاق الطرفين
مضخات المياه	تمديد وتركيب مضخات المياه وخزانات المياه وخزانات السطح
العزل	العزل المائي والحراري للسطح
أرضية المواقف	إيبوكسي
الدهانات	دهانات الجزيرة أو ما يعادلها في الجودة بعد موافقة الطرف الثاني
إكسسوارات المواقف واللوحات	لوحات خارجية وإرشادية + حواجز + ترقيم المواقف وغرف الحراس + اللوحات الخارجية للمبنى + ترقيم غرف الخادمات والسائقين + اللوحات الإرشادية الداخلية (Wayfinding) والخارجية (Outside Signage)
الهوية البصرية	تطبيق الهوية البصرية للمبنى التي يزود بها الطرف الثاني الطرفَ الأول
المدخل والاستقبال	تصميم High Spec يعتمده الطرف الثاني قبل التنفيذ مع تحديد المواد. أرضية المدخل وسقف المدخل حسب المواصفة المتفق عليها في ملحق المواصفات
المصعد	مصعد High Spec بحمولة لا تقل عن 630 كجم (8 أشخاص)، بعدد 6 وقفات، ويعتمد الطرف الثاني تشطيب الكابينة قبل التوريد
أنظمة السلامة	منظومة متكاملة حسب اشتراطات الدفاع المدني: إنذار حريق، إنارة طوارئ، لوحات خروج، أبواب حريق للدرج، طفايات
الإضاءة	إضاءة مقاومة للحرارة في المواقف
الدرج	رخام صناعي
إضاءات الدرج	سبوت لايت + مستشعرات حركة

٠٨ الأدوار المتكررة والملحق

18 شقة

البند	المواصفة
الدهانات	دهانات الجزيرة أو ما يعادلها في الجودة بعد موافقة الطرف الثاني
الأسقف	جبس بورد فلات
الإنارة الداخلية	تنفيذ الإنارة (المخفية والسبوت لايت) حسب تصميم إنارة احترافي يعتمده الطرف الثاني
الأرضيات	بورسلان وطني نخب أول
الأبواب الداخلية	أبواب خشب طبيعي بارتفاع كامل، مع مقابض عالية الجودة، ومثبتات أبواب (Door Stops) وغلق ناعم (Soft Closers) لجميع الأبواب
الأبواب الخارجية	أبواب خشبية مع قشرة اللوز
النوافذ	قطاع سرايا، مع زجاج مزدوج حسب جدول النوافذ في المخططات المعتمدة (14 مم)
العزل المائي للحمامات والمطابخ	رولات بيتومين + عزل إسمنتي عازل للرطوبة
الإنتركم	إنتركم كوماكس مع مفاتيح ذكية تفتح بالبصمة أو عن بُعد، مع فتح أبواب المبنى عبر تطبيق الجوال أو ميداليات إلكترونية (Fobs)
ترقيم الشقق	ترقيم مع إضاءة
تصميم الممرات	ورق جدران أو بدائل خشب
الأفياش الكهربائية	توفير عدد كافٍ حسب التصميم والتوزيع الهندسي الصحيح
الكهرباء	أسلاك الفنار ولوحات الفنار
السباكة	معلقة، مواسير خليجي 4 مم للصرف + مواسير حراري للتغذية
دورات المياه	
عدد دورات المياه	دورة مياه مستقلة لكل غرفة حسب المخططات المعمارية المعتمدة
الكراسي	الخزان المدفون Grohe الأصلية – الكرسي خزف السعودي
الشطاف	إيطالي
الخلاطات والشاور والإكسسوارات	ماركة Grohe الأصلية للخلاطات والشاور والإكسسوارات والخزانات المدفونة

البند	المواصفة
المغاسل	المغاسل الرئيسية: مغسلة بورسلان مع مرايا. المغاسل داخل الحمامات: خزف سعودي
السخان	سخان فوري من الخزف السعودي
الشفاطات	نوع Vlamino، على أن تكون غير صينية المنشأ، ويُحدد بلد المنشأ في ملحق المواصفات
إكسسوارات الحمام	علاقات الملابس والمناديل
التكييف والمطابخ	
التكييف	تكييف سبليت للغرف 1.5 طن – الصالات 2 طن (جري أو هايسنس أو كلاس برو) + تكييف للمدخل الرئيسي + تكييف غرف الخادمات والسائقين
تمديدات التكييف	نحاس أمريكي
المطابخ	خشب إيطالي، وسطح عمل حسب ملحق المواصفات، وأجهزة (فرن ومايكروويف وبوتاجاز) من Bosch أو Siemens أو ما يعادلها في الجودة بموافقة الطرف الثاني
الواجهات الخارجية	
الواجهات الأمامية	حسب التصميم المعتمد (المناظير) المرفق بالعقد (ملحق 4)، بكسوة رخام أو بورسلان خارجي سماكة 2 سم بتركيب ميكانيكي
الواجهات الخلفية	دهانات خارجية مقاومة للرطوبة والحرارة
الإنارة الخارجية	تصميم وتنفيذ إنارة خارجية مميزة للواجهات والمدخل، يعتمدها الطرف الثاني

الطرف الأول (المنفذ)

شركة أو جاي ديزاين الهندسية

التوقيع والختم .....

التاريخ .....

الطرف الثاني (صاحب العمل)

شركة هشام ابوبكر السويني للمقاولات

التوقيع والختم .....

التاريخ .....

ملاحظة: ما لم يُذكر في هذا البند من أعمال تُنفَّذ طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصنعة، وبما لا يقل عن مستوى المواصفات المذكورة في هذا العقد، ويُفصّل ما يلزم منها في ملحق المواصفات (ملحق 2) المعتمد من الطرفين.